



Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré/MA
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

Fls nº 71
Proc. nº 051
Ass. [assinatura]

Ofício nº 02/2025

Alto Alegre do Pindaré/MA, 21 de janeiro de 2025.

Ao Sr. Representante Legal da Empresa
A. DE PINHO ASSUNCAO LTDA - CNPJ/MF nº 15.763.754/0001-70
Rodovia R VP 1, Nº 10, COHAB I, BACABAL/MA.

Ref.: Adesão à à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2024-CE - CONCORRÊNCIA, NA FORMA ELETRÔNICA, PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LU-GAR - MA, publicada no Portal da Transparência do Município, com consulta através do link <https://www.bomlugar.ma.gov.br/atasregistro.php?id=78>.

Ilustríssimo Sr. Representante Legal,


Informamos a Vossa Senhoria o nosso interesse em aderir à à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2024-CE - CONCORRÊNCIA, NA FORMA ELETRÔNICA, PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LU-GAR - MA, publicada no Portal da Transparência do Município, com consulta através do link <https://www.bomlugar.ma.gov.br/atasregistro.php?id=78>.

Após estudo técnico preliminar, identificamos a vantajosidade em aderir à referida ARP, conforme planilha de composição de custos em nexos, razão pela qual solicitamos que seja apreciado o pedido ora formulado, de modo que esta prefeitura faça uso da referida Ata de Registro de Preços, que tem como objeto o Registro de preços para futura e eventual CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS COM CBUQ, SARJETA E MEIO-FIO NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA.

Caso haja concordância com a referida pretensão, solicito que seja encaminhada a AUTORIZAÇÃO, acompanhada da documentação comprobatória da habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação econômico financeira e comprovação da capacidade técnica da empresa, bem como declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos, através do e-mail cpl.altoalegrop@gmail.com.

Cumpr frisar que a solicitação se encontra bem abaixo do limite legal de 50% (cinquenta por cento).

Atenciosamente,


FRANCIVALDO REIS DA SILVA
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo de
Alto Alegre do Pindaré/MA




Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré/MA
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

Fls nº 72
Proc. nº 05
Ass. [assinatura]

ANEXO ÚNICO DO OFÍCIO Nº 002/2025

ORÇAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2024-CE - CONCORRÊNCIA,
NA FORMA ELETRÔNICA, PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2024 - PREFEITURA
MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA:

Obra				Bancos		B.D.I.		Encargos Sociais	
PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS COM CBUQ, SARJETA E MEIO-FIO NO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ / MA				SINAPI - 05/2024 - Maranhão SICRO3 - 01/2024 - Maranhão		20,19%		Não Desonerado: Horista: 112,68% Mensalista: 69,90%	
Orçamento Sintético									
Ite m	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					2.271,48	0,07 %
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	7,5	232,85	279,86	1.746,38	0,05 %
1.2	PMBL-01	Próprio	EMIÇÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE EXECUÇÃO	UN	2	262,55	315,55	525,10	0,02 %
2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					33.819,29	1,01 %
2.1	PMBL-02	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UN	0,5	67.638,58	81.294,80	33.819,29	1,01 %
3			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					27.833,31	0,83 %
3.1	PMBL-03	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL	UN	9	3.092,59	3.716,98	27.833,31	0,83 %
4			PAVIMENTAÇÃO/RECAPEAMENTO					2.175.524,58	64,6 %
4.1	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	25625	1,04	1,24	26.650,00	0,79 %



Fls nº


73

Proc. nº

051

Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré/MA
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

4.2	96401	SINAPI	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	m ²	25625	6,30	7,57	161.437,50	4,80 %
4.3	102332	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	922,5	1,66	1,99	1.531,35	0,05 %
4.4	102333	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	922,5	0,66	0,79	608,85	0,02 %
4.5	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m ³	1281,2 5	1.176,76	1.414,34	1.507.723,7 5	44,8 2 %
4.6	100986	SINAPI	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m ³	1281,2 5	7,94	9,54	10.173,13	0,30 %
4.7	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XK M	153750	2,18	2,62	335.175,00	9,96 %
4.8	93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XK M	153750	0,86	1,03	132.225,00	3,93 %
5			MEIO FIO					596.190,00	17,7 2 %
5.1	200337 7	SICRO 3	Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	m	12750	45,25	54,38	576.937,50	17,1 5 %
5.2	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	12750	1,51	1,81	19.252,50	0,57 %
6			SARJETA					458.500,00	13,6 3 %
6.1	PMBL- 05	Próprio	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO FEITO EM OBRA, MOLDADA IN LOCO, EM TRECHO	M	12500	36,68	44,08	458.500,00	13,6 3 %



Fls nº

74

Proc. nº

0510

Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré/MA
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

RETO OU CURVO, 30 CM BASE X
10 CM ALTURA.

7			SINALIZAÇÃO					70.161,75	2,09
									%
7.1	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	13000	4,65	5,58	60.450,00	1,80
									%
7.2	102509	SINAPI	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m²	90	21,66	26,03	1.949,40	0,06
									%
7.3	521346	SICRO 3	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	15	184,76	222,06	2.771,40	0,08
	4								%
7.4	521386	SICRO 3	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	15	332,73	399,90	4.990,95	0,15
	3								%

Total sem BDI	3.364.300,40
Total do BDI	679.252,25
Total Geral	4.043.552,65